

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	24,00	13,50	324,00	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	2	ton	4.400,00	1,65	7.260,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.k m	9.496,00	0,35	3.323,60	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	4	m3	30,00	21,65	649,50	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	5	m3	126,00	5,90	743,40	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	6	m3	35,00	5,90	206,50	
7	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	7	m3	35,00	8,20	287,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								12.794,00	12.794,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαρισμός οικοδομής και περιβάλλοντα χώρου από σκουπίδια και μπάζα	ΝΑΟΙΚ 22.04.ΣΧ	ΟΙΚ 2222	8	κ.α.	1,00	1.200,00	1.200,00	
2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	9	m3	250,00	15,70	3.925,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	10	m3	800,00	56,00	44.800,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	11	m3	600,00	170,00	102.000,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ 2226	12	m*cm (dm2)	500,00	17,00	8.500,00	
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	13	m2	1.940,00	6,70	12.998,00	
7	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	14	m3	40,00	56,00	2.240,00	
8	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	15	m2	4.100,00	5,60	22.960,00	
9	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	16	m2	2.000,00	5,60	11.200,00	
10	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	17	m2	4.100,00	0,65	2.665,00	
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	18	m3	95,00	85,40	8.113,00	
Σε μεταφορά								220.601,00	12.794,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								220.601,00	12.794,00
12	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	ΝΟΔΟ 2551	19	m3	10,00	143,00	1.430,00	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	20	kg	2.000,00	1,07	2.140,00	
14	Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην αρχική του μορφή	ΝΑΟΙΚ 22.05.ΣΧ	ΟΙΚ 2222	21	κ.α.	1,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								229.171,00	229.171,00
3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Κατασκευή περίφραξης γηπέδων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ2" και συρματόπλεγμα με επικάλυψη PVC	ΝΑΟΙΚ 64.16.03ΣΧ	ΟΙΚ 7396	22	m2	520,00	17,00	8.840,00	
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	ΟΙΚ 6541	23	m2	6,00	92,00	552,00	
Σύνολο : 3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								9.392,00	9.392,00
Άθροισμα									251.357,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	45.244,26
Άθροισμα									296.601,26
Απρόβλεπτα								15,00%	44.490,19
Άθροισμα									341.091,45
Πρόβλεψη αναθεώρησης									5.682,74
Άθροισμα									346.774,19
ΦΠΑ								24,00%	83.225,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									430.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Βονόρτας Παναγιώτης
Πολ. Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος ΔΤΕ

Φακίτσας Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Πεταρούδης Δημήτριος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Κλέσιορας Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχανικός