



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ – Ν.Α.
ΕΥΒΟΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠ.: 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 766 (ενάριθμος
2009ΕΠ76600000)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει η ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Γεωργίου Λιχάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Αναλυτικότερα προβλέπεται να εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Ανακατασκευή της επίστρωσης μήκους 100,00 μ. περίπου του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου.
- Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, διπλού κατακόρυφου λιθεπενδυμένου μετώπου, μήκους 110,00 μ. περίπου και πλάτους 5,00 μ., με βάθος έδρασης των Τ.Ο. τα -4,50 μ., που θα εξασφαλίσει και την προστασία της λιμενολεκάνης. Στα πρώτα 10,00 μ. της επέκτασης θα γίνει συναρμογή της διατομής του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου από πλάτος 10,00 μ. σε πλάτος 5,00 μ.
- Κατασκευή του υπήνεμου μόλου, διπλού κατακόρυφου λιθεπενδυμένου μετώπου, μήκους 70,00 μ. περίπου και πλάτους 5,00 μ., με βάθος έδρασης των Τ.Ο. τα -3,00 μ.
- Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης.
- Ηλεκτροφωτισμός του προσήνεμου (νέου τμήματος) και υπήνεμου μόλου
- Κατασκευή δικτύων και εγκατάσταση pillars εξυπηρέτησης σκαφών
- Κατασκευή δικτύου και εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστικών σταθμών.

Όλες τις παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Χαλκίδα 3-9-2018
Οι Συντάξασες

Χαλκίδα 3-9-2018
Θεωρήθηκε
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Ελένη Βασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ με βαθμό Α΄

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α΄

Γ. Ανυφαντή
Μηχ/γος Μηχ. ΤΕ με βαθμό Α΄

Χαλκίδα 3-9-2018
Εγκρίνεται με την υπ' αρ. 201507/4725/3-9-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρ/νος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός με Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ