



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΈΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ  
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ Β' ΦΑΣΗ

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 230.000.00 € ΣΑΕΠ566  
CPV: 45246000-3

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη		
			Αναθεώρησης			μονάδας	Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	1.000.00	0.80	800.00		
							<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>800.00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	1.836.00	4.10	7.527.60		
3	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m <sup>3</sup>	1.530.00	15.30	23.409.00		
4	B-64.2	Γεώφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m <sup>2</sup>	2.075.36	1.80	3.735.65		
5	B-65.1.2	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ-2311	kg	17.748.00	3.10	55.018.80		
6	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m <sup>2</sup>	8.466.00	2.50	21.165.00		
7	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m <sup>3</sup>	1.428.00	17.49	24.975.72		
							<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>135.831.77</b>	
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>			<b>136.631.77</b>		
				Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%		24.593.72		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			161.225.49		
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%		24.183.82		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			185.409.31		
				Πρόλεψη Αναθεώρησης			74.56		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			185.483.87		
				Φ.Π.Α.	24%		44.516.13		
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>230.000.00</b>		

Ο Συντάξας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Αναπληρωτρια Πρ/νη ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ  
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΗ  
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ