



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ : 600.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ566

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμ.	Είδος Μον.	Κονδύλιο Αναθεωρ.	Ποσότητες	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΗ		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (Α-2)	A-2	μ3	ΟΔΟ1123Α	8.300,00	2,60	21.580,00		
	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων	A-2.1	M3	ΟΔΟ1123Α	840	9,00	7560		
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	m	ΟΔΟ-1310	500	0,65	325		
4	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	A-15	m	ΟΔΟ-1320	20	11,5	230		
5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 (Α-18.1)	A-18.1	μ3	ΟΔΟ-1510	4.750,00	9,00	42.750,00		
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	A-18.3	μ3	ΟΔΟ-1510	100,00	13,00	1.300,00		
7	Κατασκευή επιχωμάτων (Α-20)	A-20	μ3	ΟΔΟ-1530	4.750,00	1,05	4.987,50		
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α	78.732,50	
ΟΜΑΔΑ Β- ΤΕΧΝΙΚΑ									
	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (Β-1)	B-1	μ3	ΟΔΟ2151	45,00	6,20	279,00		
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	5.09.02	M3	ΥΔΡ-6067	22,00	18,90	415,80		
10	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	M3	ΟΔΟ-2531	2,00	89,80	179,60		
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, τοίχων κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	M3	ΟΔΟ-2532	10	94,2	942		
12	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοιχών θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	B-29.5.1	μ3	ΟΔΟ-2551	27,00	156,00	4.212,00		
13	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων	B-30							
14	Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων (Β-30.2)	B-30.2	kgf	ΟΔΟ-2612	2500	1,15	2875		

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμ.	Είδος Μον.	Κονδύλιο Αναθεωρ.	Ποσότητες	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
15	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	B-30.3	kg	ΥΔΡ-7018	100	1,15	115,00	
16	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	B-36	M2	ΟΔΟ-2411	45,00	1,75	78,75	
	ΦΑΤΝΕΣ							
	Φάτνες από συρματοπλέγμα	B-65						
	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων	B-65.1						
17	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B-65.1.1	kg	ΟΔΟ-2311	1.120,00	2,70	3.024,00	
18	Κατασκευή φαντών	B-65.2	m ²	ΟΔΟ-2312	560,00	2,50	1.400,00	
19	Πλήρωση φαντών	B-65.3	m ³	ΟΔΟ-2313	136,00	26,00	3.536,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β								17.057,15
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
20	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	M3	ΟΔΟ-3121.B	1.610,00	19,10	30.751,00	
21	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	M2	ΟΔΟ-3211.B	16.500,00	2,00	33.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ								63.751,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
22	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	M	ΟΙΚ-2269A	1.000,00	1,00	1.000,00	
23	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4εκ.	Δ-2.1	M2	ΟΔΟ-1132	90,00	1,15	103,50	
24	Ασφαλτική προεπάλειψη (Δ-3)	Δ-3	M2	ΟΔΟ-4110	16.750,00	1,20	20.100,00	
25	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Δ-4)	Δ-4	M2	ΟΔΟ-4120	1.700,00	0,45	765,00	
26	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6.N	Tn	ΟΔΟ-4421.B1	187,00	85,00	15.895,00	
27	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (Δ-8.1)	Δ-8.1.N	M2	ΟΔΟ-4521B1	16.495,00	8,15	134.434,25	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ								172.297,75
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
28	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	E-1.3.4	M	ΟΔΟ-2653	40,00	125,00	5.000,00	

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμ.	Είδος Μον.	Κονδύλιο Αναθεωρ.	Ποσότητες	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
29	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2. Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4	E-1.6.9	M	ΟΔΟ-2653	260,00	60,00	15.600,00	
30	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	E-3.1	M	ΟΔΟ-2151	30,00	2,50	75,00	
31	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (E-17.1)	E-17.1	M2	ΟΙΚ-7788	1.000,00	3,80	3.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε							24.475,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							356.313,40	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ+ΕΟ 18 %							64.136,41	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							420.449,81	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% * ΑΞΙΑ .ΕΡΓΑΣΙΩΝ.)							63.067,47	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							483.517,28	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							353,68	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							483.870,96	
Επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24 %							116.129,03	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ)							600.000,00	

ΛΑΜΙΑ
Ο συντάξας

ΛΑΜΙΑ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΣΕ

ΛΑΜΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.

Α.Μακρής
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Θωμοπούλου Ελένη
Πολιτικός Μηχ/κος με Α'β

Σπυρίδων Παλαισιάνος
Πολιτικός Μηχ/κος με Α'β



