

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής των υπαρχόντων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης στην περίμετρο του σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ελάτειας ιδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα. Το κάθε μεταλλικό πλαίσιο θα είναι ενδεικτικά πλάτους περίπου 2,50 μ. και σταθερού ύψους 1,40 μ. Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μεταλλικές γωνιές 45Χ45Χ5 χιλ και εντός του κάθε πλαισίου θα συγκολληθούν τα υπάρχοντα κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία Φ14 χιλ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες :

- Αποξήλωση των υπαρχόντων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης, απομάκρυνση των παλαιών πλαισίων και φύλαξη των κατακορύφων ράβδων.
- Κατασκευή νέων μεταλλικών πλαισίων περίφραξης.
- Συγκόλληση των κατακορύφων σιδηρών στοιχείων Φ14 χιλ. στα μεταλλικά πλαίσια.
- Επανατοποθέτηση των νέων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
- Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σε διάφορα χρώματα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 52.000,00 €

Λαμία, 25 -02-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λαμία, 25-02-2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Λαμία, 25-02-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.

Ευαγγελία Μίχου
Πολ/κός Μηχ/κός Α'β

Λάμπρος Συλεούνης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός Α'β.

Σπ. Παλαιοπάνος
Πολ/κός Μηχ/κός Α'β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ.πρωτ.42816/1892/2019 (ΑΔΑ:6ΕΣ67ΛΗ-1Μ0) Απόφαση της
ΔΤΕ/ΠΣΕ