



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.104.460,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566  
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ  
2014ΕΠ56600003

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

### 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Την συντήρηση του παρακάτω περιγραφόμενου (Εθνικού & Επαρχιακού) οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με:

- Την κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης ΑΣ 31,5 η ΑΣ 12,5 η ΑΣ 20 μεταβλητού πάχους, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ΑΣ 20παχους 0,05 cm, και αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης πάχους 0,04 cm.
- Απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.
- Φρεζάρισμα μικρών τοπικών τμημάτων (που έχουν υποστεί ρηγματώσεις η καθιζήσεις) του ασφαλτικού οδοστρώματος, και όσου βάθους απαιτηθεί καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας, με αποκατάσταση αυτών με ασφαλτική στρώση ΑΣ-31,5 και με τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ΑΣ-20

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεσθούν στο παρακάτω περιγραφόμενο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας

<b>A.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</b>
Ε.Ο 48:Λιβαδειά- Αράχωβα -Όρια νομού Ε.Ο 44:Θήβα –Χαλκίδα- Όρια νομού
Ε.Ο 3: Ερυθρές-Θήβα-Λιβαδειά -Χαιρώνεια -Παρόρι - όρια νομού
Ε.Ο 29: Δίστομο-Στειρι- Όσιος Λουκάς
<b>B.ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</b>
Δίστομο Παρ. Διστόμου (Άσπρα Σπίτια)-Αντίκυρα (νέα χάραξη) – Όρια Νομού
Βερβά (από Ε.Ο Λιβαδειά –Άμφισσα)-Δίστομο- Δεσφίνα (όρια Νομού)
Σ.Σ. Λιβαδειάς (από Ε.Ο Λιβαδειάς – Λαμίας)-Ορχομενός –Στροβίκι (μέσω νέας χάραξης) - Κάστρο
Δ/ση Ε.Ο3-Δομβραϊνα-Θίσβη-Πρόδρομος- Παραλία Σαράντη
Δ/ση Ε.Ο44-Μουρίκι (από Ε.Ο.Θήβας-Χαλκίδας μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ε.Ο Αθήνας-Λαμίας) –Πλατανάκι- Όρια Νομού
Αράχωβα- Καλύβια- Επτάλοφος (όρια Νομού)

<b>Γ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</b>
Δ/ση 48 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Ανάληψη – Ελικώνας
Δ/ση Ε.Ο. Δίστομο – Ι.Μ. Οσίου Λουκά προς Κυριάκι
Σ.Σ. Δαύλειας –Μαυρονέρι –Δαύλεια –Δ/ση 48 <sup>ης</sup> Ε.Ο. (Βερβά)
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο. – Ρωμαίικο –Προσήλιο-Ακόντιο - Χαιρώνεια
Αγ. Ανδρέας – Αγ. Σπυρίδωνας – Αγ. Δημήτριος – Καριά
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.-Αγ. Γεώργιος
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.-Αγ. Γεώργιος-Αγ.Τριαδα-Αγ.Αννα
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Κορώνεια
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Υψηλάντη
Αλιάρτος – Ακραίφνιο- Κόκκινο –Όρια Νομού
Αλιάρτος – Άσκη –Δ/ση οδού Κανάβαρι- Ελλοπία
Άσκη-Μαυρομματι
Θίσβη παρ. Δομβραϊνας
Θίσβη-Προδρομος (παλαιά χάραξη)
Σχηματάρι –Βαθύ (Όρια Νομού)
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> ΕΟ Λιβαδειά Άμφισσα μέχρι Επαρχ. Βερβά Δίστομο
Δ/ση οδού Κανάβαρι- Θεσπιές –Μαυρομάτι- Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.
Καπαρέλλι –Πλαταιές –Ερυθρές (όρια Νομού)
Θήβα- Λουτουφί – Μελισσοχώρι –Καπαρέλλι –Λευκτρα και Μελισσοχώρι-Λεύκτρα
Ε.Ο –Βάγια- Λεοντάρι-Θεσπιές
Λεύκτρα – Ελλοπία –Ξηρονομή – Δ/ση19 <sup>ης</sup> Επαρχ. Οδού
Από 19η Επαρχ.οδό προς Αμπελοχώρι
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Νεοχωράκι – Καλλιθέα –Ασωπία –Τανάγρα – Άρμα –Δ/ση 44 <sup>ης</sup> Ε.Ο.
Πύλη – Πάνακτος-Όρια Νομού (προς Οινόη)
Νεοχωράκι –Δάφνη –Πύλη –Φυλή (Όρια Νομού)
Δ/ση 1 <sup>ης</sup> Ε.Ο. – Οινόη – Αγ. Θωμάς- Κλειδί – Σκούρτα –Στεφάνη –Κοκκίνιο – Όρια Νομού

## **2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:**

- Καθαρισμός και Διάνοιξη τάφρων, στο οδικό δίκτυο του Ν. Βοιωτίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
- Στην οδό Άγιος Δημήτριος - Καρυά (τοπικά σε τμήμα μήκους περίπου 1000 μέτρων), και επί των υφισταμένων οδοστρωμάτων, θα γίνει σε περιοχή που υπάρχει καθίζηση του οδοστρώματος, με εκσκαφή του οδοστρώματος σε βάθος 1,00 μ, και κατασκευή επιχώματος από θραυστό υλικό λατομείου πάχους 0,70 μ.

## **3. ΤΕΧΝΙΚΑ:**

- Κατασκευή Επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20

Κατασκευή τοίχων συγκράτησης καταπτώσεων με χρήση συρματοκιβωτίων ή οπλισμένου σκυροδέματος , σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία ,ανάλογα με το τρόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία

#### **4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Στο τμήμα της οδού Άγιος Δημήτριος - Καρυά που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας θα γίνει κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 0,15μ), υπόβαση σταθερού πάχους 0,10 μ. και βάσης σταθερού πάχους 0,10 μ.

Στο ίδιο τμήμα ανακατασκευής του οδοστρώματος θα γίνουν και οι απαραίτητες ασφαλικές εργασίες.

#### **5-ΣΗΜΑΝΣΗ:**

- Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών, με τους σύλους στήριξης αυτών, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη σήμανσης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση χιονοδεικτών.
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
- Κατασκευή διαγράμμισης οδοστρώματος τόσο στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία θα γίνει διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, όσο και σε τμήματα του υπολοίπου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/7/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/7/2019  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
Τ.Σ.Ε.  
Καα

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/7/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπλ. Δ/ντής  
Δ.Τ.Ε  
Καα

Στέλιος Καραμουσκέτας  
Τοπ.Μηχανικός

Ισιδώρα Παπαντωνίου  
Τοπ.Μηχανικός

Ισιδώρα Παπαντωνίου  
Τοπ.Μηχανικός

#### **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την Αριθμ. 2019 (Πρακτικό °- ΑΔΑ: ) απόφαση  
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας