



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΟΕΒ ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΖΗΛΕΥΤΟΥ)**

ΠΡΟΫΠ.: 22.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση λειτουργίας των τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ.

Ειδικότερα προβλέπεται η αντικατάσταση των γενικών ηλεκτρικών πινάκων των τριών γεωτρήσεων Γ4, Γ5, Γ6 με αριθμούς παροχής 42055648, 42055683 και 42055767 αντίστοιχα μετά των απαραίτητων καλωδιώσεων-σωληνώσεων προστασίας από την παροχή της ΔΕΗ έως τον γενικό πίνακα και τις βάσεις στήριξης των ηλεκτρικών πινάκων.

Τις παροχές τροφοδοσίας των μοτέρ μετά των απαραίτητων καλωδιώσεων - σωληνώσεων αναλόγων διατομών.

Την κατασκευή των γειώσεων των τριών ηλεκτρικών πινάκων καθώς και τριών γραμμών φωτισμού και ρευματοδοτών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων μετά των απαραίτητων καλωδιώσεων, σωληνώσεων, ρευματοδοτών και φωτιστικών.

Για την εκτέλεση του θα χρησιμοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τους ισχύοντες κανονισμούς, τις οδηγίες της επίβλεψης και θα παραδοθούν σε θέση πλήρους και ομαλής λειτουργίας κατόπιν σχετικών δοκιμών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 14 / 5 / 2019

Ο Αν. Προϊστάμενος
της Δ.Τ.Ε.Π.Σ.Ε.

Σπυρίδων Παλαιοπάνος
Πολ/κός Μηχ/κος, με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 14 / 5 / 2019

Ο Προϊστάμενος

Τμ. Δ.Π

Λάμπρος Συλεούνης
Αρχιτ. Μηχ/κος, με Α' β

ΛΑΜΙΑ, 14 / 5 / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννης Ζωβοΐλης
Μηχ/γος Μηχανικός