



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 22 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙ –
ΔΑΦΝΟΥΣΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΣΠΑΘΑΡΙ – ΜΕΤΟΧΙ
– ΚΗΡΙΝΘΟΣ)»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ866 με Κ.Α. 2018ΕΠ86600002
(αποτελεί 2^ο υποέργο του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –
ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –
ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29 & 30-9-2018 ΚΑΙ 1-10-
2018»)

ΠΡΟΫΠ.: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προτεινόμενο έργο αφορά την αποκατάσταση των βλαβών και φθορών, από τις καταστροφικές πλημμύρες του κυκλώνα «Ζορμπά» στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2018, που διαπιστώθηκαν επί της Επαρχιακής οδού αρ. 22 στο τμήμα «Προκόπι – Δαφνούσα – Καλύβια – Σπαθάρι – Μετόχι – Κήρινθος».

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου θα εκτελεστούν εργασίες χωματοουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος (ζυμώματα), ανακατασκευή των υφιστάμενων τεχνικών έργων, εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας και ασφαλτικών, επούλωση λάκκων, καθώς και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, όπου έχουν καταγραφεί οι αντίστοιχες βλάβες.

Πιο συγκεκριμένα κι έπειτα από επιτόπου αυτοψία καταγράφηκαν οι κάτωθι θέσεις βλαβών:

A. Με αφετηρία 0+000 την διασταύρωση της Εθνικής οδού υπ' αρ. 77 με την Επαρχιακή οδό υπ' αρ. 22, μετά τον οικισμό Προκόπι:

1. χ.θ. 3+300 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 30μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ, πλήρωση τάφρου με φερτά υλικά.
2. χ.θ. 3+500 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 30μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ, πλήρωση τάφρου με φερτά υλικά.
3. χ.θ. 3+800 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 30μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ, άρση καταπτώσεων σε μήκος 300μ.

4. χ.θ. 5+700 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 100μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ, καθώς και υφιστάμενου τεχνικού απορροής ομβρίων.
5. χ.θ. 7+000 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 30μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ, πλήρωση τάφρου με φερτά υλικά σε μήκος 300μ.
6. χ.θ. 9+800 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 30μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ, πλήρωση τάφρου με φερτά υλικά σε μήκος 300μ.

B. Με αφετηρία 0+000 την διασταύρωση της Εθνικής οδού υπ' αρ. 77 με την Επαρχιακή οδό υπ' αρ. 22, 100μ από τη γέφυρα της Κηρίνθου:

1. χ.θ. 0+100 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 100μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 100μ.
2. χ.θ. 1+900 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 60μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 60μ.
3. χ.θ. 2+400 καταστροφή κατάντη πρανούς σε μήκος 60μ, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 60μ.

Για τα τεχνικά έργα θα εφαρμοστούν τα πρότυπα τεχνικά σχέδια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που διαθέτει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου αποσκοπούν στην αποκατάσταση των ανωτέρω διαπιστωθέντων βλαβών και φθορών ή σε άλλες οδούς (επαρχιακές και εθνικές) της εν λόγω περιοχής του νομού Εύβοιας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και δεν περιλαμβάνουν εργασίες διαπλάτυνσης ή αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν προβλέπεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Επισημαίνεται ότι, όλες οι εν λόγω βλάβες και φθορές προέκυψαν στο οδικό δίκτυο της ανωτέρω περιοχής, αρμοδιότητας της Π.Ε. Εύβοιας, μετά την έλευση ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα την κήρυξη της σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από τον Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι προγραμματιζόμενες με το παρόν έργο επεμβάσεις, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π. και που εξακολουθούν να ισχύουν. Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης τους, προκειμένου να εξαλειφθεί ο άμεσος κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των υφιστάμενων βλαβών των υποδομών της περιοχής του εν λόγω έργου και κατ' επέκταση να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων της πληγείσας περιοχής και να επανέλθει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στην προτέρα κατάσταση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αρ. 53224/1200/07-03-2019 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΩΧΡΙ7ΛΗ-ΧΕΑ)
Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Χαλκίδα 07-03-2019

Χαλκίδα 07-03-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Ο Συντάξας

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Δημήτριος Κληματαριώτης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ