

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ ΑΔΑ ΜΕΤ ΡΗ-	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ		
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	3,00	40,50		
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	ΟΙΚ-1127	tonx10m	2,00	50,00	100,00		
	<i>Μεταφορές με αυτοκίνητο</i>	10.07							
3	δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	tonx10m	0,35	100,00	35,00		
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	ΟΙΚ-2222	m3	15,70	1,00	15,70		
	<i>Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα</i>	22.10							
5	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	28,00	10,00	280,00		
	<i>Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους</i>	22.20							
6	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	50,00	395,00		
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	200,00	1.120,00		
	<i>Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές</i>	22.30							
8	Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 ~2,00m2	22.30.06σχ	ΟΙΚ-2264.1B	τεμ	28,00	2,00	56,00		
9	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	m2	16,80	100,00	1.680,00		
10	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	22.60	ΟΙΚ-2236	m2	2,20	500,00	1.100,00		
11	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	22.61	ΟΙΚ-2239	m2	2,70	10,00	27,00		
	<i>Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων</i>	22.70							
12	Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	22.70.03	ΟΙΚ-2275	m2	11,20	10,00	112,00		
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ									
	<i>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού</i>	32.01							
13	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.01.03	ΟΙΚ-3213	m3	78,00	70,00	5.460,00		
14	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	ΟΙΚ-3214	m3	84,00	15,00	1.260,00		
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ									
	<i>Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm</i>	46.10							
15	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	46.10.04σχ	ΟΙΚ-4664.1	m2	33,50	1,00	33,50		
49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ									
	<i>Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα</i>	49.01							
16	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	19,70	5,00	98,50		
	<i>προς μεταφορά</i>						11.813,20	11.813,20	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ ΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	από μεταφορά:							99.763,60
	75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ							
	Κατώφλια και περιζώματα (μπορνούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο	75.01						
35	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	75.01.02-σχ	ΟΙΚ 7503	m2	60,00	10,00	600,00	
36	Επιστρώσεις οηθαίμιν με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	75 21 03σχ	ΟΙΚ 7523	m2	60,00	5,00	300,00	
	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο	75.31						
37	Ποδιές παραθύρων από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	75.31.02-σχ	ΟΙΚ 7531	m2	65,00	3,00	195,00	
	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό	75.41						
38	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	75.41.01σχ	ΟΙΚ 7541	μμ	35,00	4,00	140,00	
	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)	76.22						
39	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	76.22.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	39,00	10,00	390,00	
40	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	76.22.02	ΟΙΚ 7609.2	m2	45,00	10,00	450,00	
	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες	76.27	ΟΙΚ 7609.2					
41	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00	10,00	500,00	
	77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							
42	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	77.55	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	150,00	1.005,00	
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80						
43	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	100,00	900,00	
44	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	100,00	1.010,00	
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή	77.81						
45	Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα	77.91	ΟΙΚ 7791	m2	7,00	300,00	2.100,00	
	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού	77.84						
46	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,40	20,00	248,00	
47	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	77.102	ΟΙΚ 7744	m2	13,50	100,00	1.350,00	
	78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ							
48	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.10	ΟΙΚ 7809	m2	16,80	20,00	336,00	
49	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με καταλληλο μασίφ ύφασμα	78.21-σχ	ΟΙΚ 7809	m2	45,00	400,00	18.000,00	
	επί μέρους άθροισμα						27.524,00	27.524,00
	προς μεταφορά							127.287,60

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ ΑΔΑ ΜΕΤΡΗ-	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	από μεταφορά:							127.287,60
	79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
50	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	79.35	ΟΙΚ 7935	μμ	3,90	20,00	78,00	
51	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσοουλφιδικό υλικό	79.36	ΟΙΚ 7936	μμ	16,80	50,00	840,00	
52	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	79.37	ΟΙΚ 7936	μμ	11,20	2.000,00	22.400,00	
53	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	79.38	ΟΙΚ 7936	μμ	8,40	40,00	336,00	
54	Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμολυστικού χρώματος ακρυλικής βάσεως	79.70.01	ΟΙΚ 7744	m2	20,20	15,00	303,00	
	άθροισμα						23.957,00	23.957,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)								151.244,60
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Έλεγχος- συντήρηση - επισκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των υδραυλικών (ύδρευση-αποχέτευση- όμβρια) και των ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Λαμίας (εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις).	H1	H/M052	τεμ	1,00	30.000,00	30.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)							30.000,00	30.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)		151.244,60
Προστίθεται ΓΕ+ΕΟ 18%		27.224,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		178.468,63
Απρόβλεπτα - Απολογιστικά 15%		26.770,29
ΔΑΠΑΝΗ (Ι) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		205.238,92
ΔΑΠΑΝΗ (ΙΙ) Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		30.000,00
Προστίθεται ΓΕ+ΕΟ 18%		5.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		35.400,00
Απρόβλεπτα - Απολογιστικά 15%		5.310,00
ΔΑΠΑΝΗ (ΙΙ) Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		40.710,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		245.948,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		265.948,92
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		180,11
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		266.129,03
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%	0,24	63.870,97
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		330.000,00

Λαμία 15 - 7 - 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπλ.Προϊστάμενος Δ/νσης.Τ.Εργων ο Προϊστάμενος Τμ.Δ.Περ.

Σπύρος Παλαισιάνος
Πολ/κός Μηχ/κός με Α' β

Λαμία 15 - 7 - 2019

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Λάμπρος Συλεούνης
Αρχιτ. Μηχ/κός με Α' β

Λαμία 7 - 6 - 2019

οι Συντάξαντες
1.Χρυσίνα Σταματοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ. με Α' β

2. Γιάννης Ζωβοίλης
Μηχανολόγος Μηχ. με Α' β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.159458/8905/2019 ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΔΤΕ/ΠΣΕ (ΑΔΑ:6ΤΘΝ7ΛΗ-ΙΦΡ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ