

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Διάστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα τύπου Tartan συνολικού πάχους 12χιλ	ΝΑΟΙΚ 73.916Χ	ΟΙΚ 7396	1	m2	1.890,00	44,00	83.160,00	
2	Γραμμογράφηση του τάπητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙΑΑΦ	ΝΑΟΔΟ Ε17.2ΣΧ	ΟΙΚ 7788	2	μ	2.000,00	3,20	6.400,00	
3	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	ΝΑΟΙΚ 73.96.3ΣΧ	ΟΙΚ 7396	3	m2	5.200,00	16,00	83.200,00	
4	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου τένις	ΝΑΟΙΚ 73.96.2ΣΧ	ΟΙΚ 7396	4	m2	2.020,00	15,00	30.300,00	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΝΑΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	5	m3	200,00	14,25	2.850,00	
6	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	6	m3	250,00	20,05	5.012,50	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	7	m2	2.000,00	0,45	900,00	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	8	m2	2.000,00	8,97	17.940,00	
9	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	9	m3	100,00	1,65	165,00	
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	ΝΑΠΡΣ Β04	ΝΟΔΟ 2921	10	m	500,00	9,50	4.750,00	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								234.677,50	234.677,50
Άθροισμα									234.677,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	42.241,95
Άθροισμα									276.919,45
Απρόβλεπτα								15,00%	41.537,92
Άθροισμα									318.457,37
Πρόβλεψη αναθεώρησης									91,02
Άθροισμα									318.548,39
ΦΠΑ								24,00%	76.451,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									395.000,00

Καρπενήσι 8-5-2020
Ο Συντάξας

Καρπενήσι 8-5-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

Καρπενήσι 8-5-2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Δημήτριος Πεταρούδης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α΄β

Δημήτριος Πεταρούδης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α΄β

Παναγιώτης Κλέσιορας
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄β