



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ								
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (1) ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ								
1	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	500.00	45.00	22.500.00	
2	E-1.6.3	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	m	620.00	60.00	37.200.00	
3	E-1.3.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	815.00	125.00	101.875.00	
4	E-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	1.400.00	2.90	4.060.00	
5	N.E-1	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας	ΟΔΟ-2151	m	100.00	2.50	250.00	
6	N.E-2	Στοιχείο σύνδεσης μεταξύ δύο διαφορετικών συστημάτων στηθαίων ασφαλείας	ΟΙΚ-2653	τεμ.	62.00	150.00	9.300.00	
7	N.E-3	Ορθοστάτες έμπηξης στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΙΚ-2653	τεμ.	42.00	55.00	2.310.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1								177.495.00 €
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (2) ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ								
8	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10.00	49.30	493.00	
9	N.E-4	Τοποθέτηση πινακίδων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του Ν. Φωκίδας	ΟΙΚ-6541	τεμ.	8.00	30.00	240.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 2								733.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								178.228.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								178.228.00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								32.081.04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								210.309.04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								31.546.36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								241.855.40
Πρόλεψη Αναθεώρησης								80.09
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								241.935.49
Φ.Π.Α. 24%								58.064.52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								300.000.00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΦ